

INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 10.723.648/0001-40

Obra

Fornecimento e instalação de transformador

Bancos

SICRO2 - 11/2016 - Minas Gerais  
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais  
IOPES - 02/2024 - Espírito Santo  
SIURB - 07/2023 - São Paulo  
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo  
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo  
FDE - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	04.22.060	CPOS/CDHU	Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo	UN	1	670,39	837,98	837,98	2,75 %
2	36.09.150	CPOS/CDHU	Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	1	24.276,39	26.704,02	26.704,02	87,61 %
3	097413	SIURB	RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV	UN	1	844,12	1.055,15	1.055,15	3,46 %
5	73780/001	SINAPI	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	213,61	267,01	801,03	2,63 %
6	091718	SIURB	PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV	UN	3	288,99	361,23	1.083,69	3,56 %

Total sem BDI

27.298,70

Total do BDI

3.183,17

Total Geral

30.481,87